

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Identifikační údaje:

- Název stavby: **STAVEBNÍ ÚPRAVA HASIČSKÉ ZBROJNICE**
- Stavebník: **Městys Jimramov, Náměstí Jana Karafiáta č.p.39, 592 42 Jimramov**
- Stadium dokumentace: **Ohlášení stavby**
- Místo stavby: **Trhonice**
- Katastrální území: **Trhonice**
- Městys: **Jimramov**
- Kraj: **Vysočina**
- Číslo parcel **st. 5**
- Stavební úřad: **Nové Město na Moravě**

Číslo přílohy: 1

Číslo paré: 1

Zpracoval: Ing. Miloslav Brouček, aut.inž.

59244 Věcov č.p.25

E-mail: brouckovi@atlas.cz, IČ: 60674679

Tel: 566 562 043, mob: 603 384 292

Srpen 2018

Podpis stavebníka:

Podpis a razítko:



Průvodní zpráva na Stavební úpravu hasičské zbrojnice v Trhonicích

Identifikační údaje stavby jsou uvedeny na úvodním listě.

Stavební úprava je navržena na původní hasičskou zbrojnici v Trhonicích, kterou vlastní Městys Jimramov. Zbrojnice leží v Trhonicích při rozcestí silnic od Jimramova k Ubušínu a Nedvězí.

Stavební úprava spočívá ve výměně obou původních dvoukřídlových vrat 400x385 cm za sekční vrata 300x300 a v provedení fasády garážové části objektu.

Původní vrata nejsou v dobrém technickém stavu a ve větru jsou těžko ovladatelná. Nejsou vhodná do hasičské zbrojnice. Sekční vrata Hörmann – LPÚ 42 o velikosti otvoru zdi 300x300 cm budou ve dvojím provedení. Levá budou se vstupem 90x200 pro osoby a druhá v normálním plném provedení. Předpokládáme, že v levé garáži bude sklad hasičských potřeb.

Fasáda na garážové části objektu bude znovu provedena po odstranění opadávající původní omítky. Barva nové omítky musí korespondovat s omítkou na hlavní části budovy. Při volbě barvy fasády doporučujeme přítomnost investora a projektanta.

Zúžení otvoru pro vrata bude provedeno v tloušťce zdi 30 cm z cihelného zdiva, které bude propojeno s původní cihelnou zdí z voštinek tl. 38 cm pomocí tzv vysekaných kapes. Překlad bude ze dvou nosníků I 140 mm, příčně propojených po 1 m táhly. Celá dosavadní konstrukce garáží je staticky v dobrém stavu.

Jedná se o stavebně jednoduchou stavbu, případné rozvody sítí nebudou dotčeny.

Během stavby je nutné dodržovat zásady bezpečnosti práce.

Ve Věcově 7. srpna 2018

zpracoval: Ing. Miloslav Brouček